

УТВЕРЖДЕНО:
Заместитель директора по
техническим вопросам филиала
«Минская городская телефонная сеть»
РУП «Белтелеком»



ЗАДАНИЕ НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ

объекта строительства «Модернизация сооружений водозабора на территории ОЛ «Родничок»
по адресу: Минская обл., Воложинский р-н. Раковский с/с, 28, 1,5 км западнее д. Борок»

Перечень основных данных и требований	Содержание основных данных и требований
1. Основание для проектирования	Титульный список капитального строительства по филиалу «Минская городская телефонная сеть» РУП «Белтелеком» на 2024г. Решение Воложинского районного исполнительного комитета
2. Разрешительная документация на проектирование и строительство	
2.1 Технические условия на инженерно-техническое обеспечение объекта строительства	Получить в установленном порядке
2.2 Разрешение Министерства культуры на выполнение работ на историко-культурных ценностях, а также на разработку научно-проектной документации на выполнение реставрационно-восстановительных работ на этих ценностях	Не требуется
3 Информация о капитальном ремонте и (или) модернизации объекта	Проведение мероприятий по информированию жителей о предстоящей модернизации не требуется.
4 Вид строительства	Модернизация
5 Вид проектной документации	На бумажном носителе и в виде электронного документа
6 Дополнительные требования к информационной модели	Отсутствуют

7 Стадийность проектирования	Одностадийное– Строительный проект (Стадия – «С»)
8 Выделение очередей, пусковых комплексов, этапов строительства	Не требуется
9 Перечень работ и услуг, поручаемых заказчиком проектной организации-исполнителю (предмет договора подряда на выполнение проектных и изыскательских работ)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Выполнение предварительного технического осмотра объекта проектирования; 2. Выполнение геологических и геодезических изысканий с предоставлением отчета; 3. Выполнение детального обследования части строительных конструкций в соответствии с СН 1.04.01-2020; 4. Разработка проектно-сметной документации в соответствии с заданием на проектирование и действующими нормативно-правовыми актами Республики Беларусь. Состав и содержание разделов проектно-сметной документации должно соответствовать СН 1.02.02-2023 «Состав и содержание проектной документации» Основные разделы: <ul style="list-style-type: none"> -общая пояснительная записка (ОПЗ); - генплан (ГП); - благоустройство и озеленение (Благ); - конструктивные решения (КР); - технологические решения (ТХ); - архитектурно-строительные решения (АС); - наружные водопровод и канализация (НВК); - электрооборудование и электроосвещение (ЭОМ); - пожарная сигнализация (ПС); - охранная сигнализация (ОС); - система видеонаблюдения (СВН); - структурированная кабельная сеть (СКС); - системы связи (СС); - электросиловое оборудование (ЭС); - молниезащита и заземление (ЭГ); - охрана окружающей среды (ООС); - проект организации строительства (ПОС) - инженерно-технические мероприятия гражданской обороны (ИТМГО); - сметная документация (СД); - эксплуатационно-технический паспорт (ЭТП). 5. При выполнении работ по проектированию объекта предусмотреть:

- демонтаж конструкций существующего овощехранища;
- бурение резервной артскважины для питьевого, хозяйственного водоснабжения и для нужд пожаротушения;
- модернизация накопительной емкости для воды либо строительство новой с учетом норм потребления (при необходимости);
- катодную защиту сооружений водоснабжения;
- модернизацию станции обезжелезивания;
- модернизацию системы электроснабжения с учетом существующей скважины (при необходимости);
- устройство молниезащиты и заземления (при необходимости);
- устройство видеонаблюдения;
- устройство пожарной и охранной сигнализации;
- устройство сетей связи (при необходимости);
- пусконаладочные работы по всем инженерным сетям;
- восстановление благоустройства;
- мероприятия по охране окружающей среды;
- проект обоснования границ горного отвода водозаборной скважины;
- проект зон санитарной охраны.

6. Выполнить согласование проектно-сметной документации с заинтересованными службами филиала «Минская городская телефонная сеть» РУП «Белтелеком» и со всеми заинтересованными службами в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

7. Сбор недостающих исходных данных, необходимых для выполнения проектных работ;

8. Осуществление авторского надзора на всех стадиях реализации проекта (до ввода объекта в эксплуатацию) по отдельному договору;

9. Корректировка задания на проектирование (при необходимости);

10. Согласование охранной сигнализации с Департаментом охраны МВД Республики Беларусь;

11. Прохождение государственной экспертизы по разработанной проектной документации объекта;

12. Проведение мероприятий технического (технологического, проверочного) характера в части оценки соблюдения требований НПА системы противопожарного нормирования и стандартизации при проектировании в РОЧС;

	<p>13. Получение декларации соответствия требованиям ТР 2009/013/ВУ.</p> <p>14. Выполнить расчет технико-экономических показателей объекта проектирования.</p> <p>15. Предусмотреть вывоз строительного мусора и передачу его на использование.</p>
10 Источники финансирования строительства	Собственные средства филиала «Минская городская телефонная сеть» РУП «Белтелеком»
11 Способ строительства	Подрядный
12 Наименование заказчика	<p>РУП «Белтелеком» (зарегистрировано в качестве коммерческой организации решением Минского горисполкома от 22.07.2004 №1475 в Едином государственном регистре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей за №101007741) филиал «Минская городская телефонная сеть» 220073 г.Минск, ул. Харьковская, 1 с/с: № ВУ48 АКВВ 3012 3653 2001 9550 0000, ВІС: АКВВВУ2Х в ОАО «АСБ «Беларусбанк», г.Минск, пр.Дзержинского, 18 УНП 102302797, ОКПО 37376608.5002</p>
13 Наименование проектной организации-исполнителя работ, указанных в позиции 9 настоящего задания	Определяется на конкурсной основе
14 Объект капитального ремонта, его основные технико-экономические показатели, в том числе жилых или общественных зданий, их назначение (этажность, число секций и квартир, вместимость или пропускная способность)	Земельный участок с кадастровым номером 622085700062000001, расположенный по адресу: Минская обл., Воложинский р-н, Раковский с/с, 28, 1,5 км западнее д. Борок
15 Назначение и типы встроенных помещений	Встроенные помещения отсутствуют
16 Основные требования к внутренней перепланировке	Согласно действующим ТНПА
17 Основные технико-экономические и финансовые показатели	
17.1 Предельная стоимость строительства	Определяется проектом
17.2 Срок начала и окончания капитального ремонта	Начало: декабрь 2024г. Окончание: февраль 2025г.

17.3	Технико-экономические показатели	Определяются проектом
18	Требования к мероприятиям по обеспечению доступной среды жизнедеятельности физически ослабленных лиц (в том числе инвалидов) различной категории	Не требуется
19	Требования к архитектурно-планировочным решениям	Согласно действующим ТНПА
20	Требования к конструктивным решениям, материалам несущих и ограждающих конструкций	<p>Проектом обеспечить:</p> <ul style="list-style-type: none"> - надлежащие эксплуатационные качества объекта (надежность, безопасность, бесперебойность работы); - мероприятия, минимизирующие негативное влияние объекта на окружающую среду и обеспечивающие его экологическую чистоту; - применение прогрессивных технологий, оборудования, строительных материалов и изделий, обеспечивающих высокую энергосберегающую способность объекта, максимально исключив применение импортных и дорогостоящих материалов и изделий.
21	Требования к инженерным системам зданий и сооружений	<p>В соответствии с техническими условиями эксплуатирующих организаций и действующими ТНПА.</p> <p>Проектом предусмотреть:</p> <ul style="list-style-type: none"> - установку (перенос, замену) инженерного, технологического оборудования и систем с учетом нормативных требований; - увязку объекта с действующим оборудованием и существующими инженерными сетями.
22	Требования по обеспечению условий жизнедеятельности физически ослабленных лиц	Не требуется
23	Требования к благоустройству территории и малым архитектурным формам	Проектом предусмотреть восстановление благоустройства
24	Требование по разработке инженерно-технических мероприятий гражданской обороны и мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций	Согласно действующим ТНПА
25	Требования по выполнению научно-	Не требуется

исследовательских работ	
26 Дополнительные требования заказчика	Передать Заказчику 6 (шесть) экз. проектно-сметной документации на бумажном носителе и 1 экз. в формате PDF, сметную документацию в формате СІС
27 Класс сложности объекта	К-4 в соответствии с СН 3.02.07-2020
28 Условия проектирования	Осуществляется разработчиком проектной документации на стадии ее разработки и указывается в проектной документации в установленном порядке

От заказчика:

Заместитель директора
по идеологической работе
и вопросам строительства
филиала «Минская городская
телефонная сеть» РУП «Белтелеком»
А.Л. Волощук

«20» 05 2024г.

От проектной организации-исполнителя:

должность представителя проектной организации

подпись _____ инициалы, фамилия _____
« » _____ 2024г.

Главный энергетик
филиала «Минская городская
телефонная сеть» РУП «Белтелеком»
Л.И. Самахвал

«18» 05 2024г.

Начальник ЦРИОС
филиала «Минская городская
телефонная сеть» РУП «Белтелеком»
Ю.В. Прохорчик

«20» 05 2024г.

Начальник СО
филиала «Минская городская
телефонная сеть» РУП «Белтелеком»
Э.А. Троицкий

«18» 05 2024г.

Начальник группы по ОТ
филиала «Минская городская
телефонная сеть» РУП «Белтелеком»
И.Ф. Шушкет

«18» 05 2024г.